

PRZEDMIAR ROBÓT REMONTOWYCH - ROZBIÓRKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH GARAŻY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM
ADRES INWESTYCJI : LIPSKO DZ, NR 1156/3, 1156/65, 1156/6, 1158/1 OBRĘB 0001 LIPSKO JED. EWID. 140903 4 LIPSKO MIASTO
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP W WARSZAWIE
ADRES INWESTORA : 02-672 WARSZAWA UL. DOMANIEWSKA 40
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
SIERPIEŃ 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Budynek garażowo - roboty rozbiórkowe			
1	Roboty rozbiórkowe	1	25

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budynek garażowo - roboty rozbiórkowe						
1			Roboty rozbiórkowe			
1	SST.III.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
2	SST.III.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
3	SST.III.1	KNR 4-01 0354-04 drzwi	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
4	SST.III.1	KNR 4-01 0354-05 drzwi wrota	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1			1,20*2,0 2,20*2,50*3	m ² m ²	2,40 16,50	
					RAZEM	18,90
5	SST.III.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1			2,20*2,50*2	m ²	11,00	
					RAZEM	11,00
6	SST.III.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1			25,23	m	25,23	
					RAZEM	25,23
7	SST.III.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1			3,92*3	m	11,76	
					RAZEM	11,76
8	SST.III.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1			(0,35+0,25)*(6,45+13,19+4,08+7,18+5,95+4,86)*2 0,25*(1,0*2+0,60)	m ² m ²	50,05 0,65	
					RAZEM	50,70
9	SST.III.1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1			6,45*13,19	m ²	85,08	
					RAZEM	85,08
10	SST.III.1	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.1			6,45*13,19	m ²	85,08	
					RAZEM	85,08
11	SST.III.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1			4,08*7,18+5,95*4,86	m ²	58,21	
					RAZEM	58,21
12	SST.III.1	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
d.1			4,08*7,18+5,95*4,86	m ²	58,21	
					RAZEM	58,21
13	SST.III.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - płyta żelbetowa	m ³		
d.1			0,14*(3,89*7,20+6,20*4,86)	m ³	8,14	
					RAZEM	8,14
14	SST.III.1	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
d.1			6,45*13,19	m ²	85,08	
					RAZEM	85,08
15	SST.III.1	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²		
d.1			6,45*13,19	m ²	85,08	
					RAZEM	85,08
16	SST.III.1	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
d.1			2,0*0,99*0,88	m ³	1,74	
					RAZEM	1,74
17	SST.III.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1			0,25*(0,45*12,04+4,18*3,38*2-(0,80*2,0*2)) 0,38*(4,35*12,04+3,64*4,86+4,0*(5,44*2+7,20))+4,18*3,38-(2,50*2,20+1,20*2,0+1,0*1,30*2+0,60*0,80)) 0,25*(4,80*13,17+3,64*13,17+4,0*5,75*5-2,50*2,20*4)	m ³ m ³ m ³	7,62 55,30 51,04	
					RAZEM	113,96

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	SST.III.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - podłoża 111,92*0,10	m ³ m ³	 11,19	
					RAZEM	11,19
19 d.1	SST.III.1	KNR 2-31 0805-01 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki 10,35*25,30-(6,25*13,17+4,14*7,20+6,20*4,86+0,40*0,50*7)	m ² m ²	 118,20	
					RAZEM	118,20
20 d.1	SST.III.1	KNR 2-31 0802-05 0802-06 analogia	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm 118,20	m ² m ²	 118,20	
					RAZEM	118,20
21 d.1	SST.III.1	KNR 2-31 0802-01 0802-02	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 20 cm 118,20	m ² m ²	 118,20	
					RAZEM	118,20
22 d.1	SST.III.1	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m 111,92*0,56	m ³ m ³	 62,68	
					RAZEM	62,68
23 d.1	SST.III.1	KNR 4-04 0302-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) do 70 cm 0,66*(0,50*(12,06*2+5,20*2+3,14*3))+0,40*(13,24+5,52*5) 0,56*0,50*0,40*7	m ³ m ³ m ³	 25,28 0,78	
					RAZEM	26,06
24 d.1	SST.III.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu 85,08*0,10+8,14+1,74+113,96+118,20*0,56+26,06	m ³ m ³	 224,60	
					RAZEM	224,60
25 d.1	SST.III.1	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na zwałkę 111,92*0,56	m ³ m ³	 62,68	
					RAZEM	62,68